

Gestion des aléas de chantier

Critère visé : **Pilotage du travail entre les intervenants** — gestion des aléas ; contribue à la réception et évaluation des interventions.

Typologie des aléas de chantier

TYPE D'ALÉA	EXEMPLES	IMPACT POTENTIEL
Météorologique	Pluie prolongée, crue, gel, sécheresse extrême	Report, sol impraticable, arrêt sécurité
Matériel	Panne d'engin, casse d'outil, indisponibilité fournisseur	Retard, solution de repli
Écologique	Espèce protégée découverte, nidification en cours	Arrêt local, nouvelle procédure réglementaire
Géotechnique	Nature de sol différente, réseau enterré imprévu	Adaptation technique, surcoût, délai
Humain	Absence imprévue, accident, désaccord riverain	Réorganisation, gestion relationnelle
Administratif	Recours de tiers, modification tardive d'autorisation	Suspension possible, arbitrage juridique

Procédure de décision face à un aléa

- 1. Sécuriser** — mettre en sécurité personnes et site avant toute autre considération.
- 2. Qualifier** — sécurité, cahier des charges, calendrier, ou simple confort d'exécution ?
- 3. Niveau d'arbitrage** — le responsable tranche-t-il seul ou faut-il remonter (commanditaire, autorité) ?
- 4. Choisir une réponse** — report, solution de repli, adaptation du planning, arrêt temporaire.
- 5. Tracer et communiquer** — consigner dans le journal de chantier, informer les parties concernées.

Erreurs fréquentes

✗ Poursuite du chantier malgré un aléa écologique. ✓ Arrêter la zone et engager la procédure adaptée, sans exception.	✗ Aléa météo sous-estimé. ✓ Consulter prévisions et seuils d'alerte avant de maintenir une phase sensible.
✗ Décision prise seul sur un aléa majeur. ✓ Identifier en amont le seuil de remontée hiérarchique.	✗ Aléa non capitalisé pour le chantier suivant. ✓ Réutiliser les aléas tracés comme matière du bilan critique.